



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	05-26 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ	PIAUÍ-MG	23,85%	0,00%	0,00%
SICOR 01/2026						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ										
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ					-	757.019,88	
1.1.			SERVIÇOS PLEINARES					-	8.166,72	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	375,26	BDI 1	464,76	2.091,42	RA
1.1.2.	SINAPI-I	41805	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	6,00	690,00	BDI 1	854,57	5.127,42	RA
1.1.3.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	36,00	21,26	BDI 1	26,33	947,88	RA
1.2.			VESTIÁRIO					-	308.774,99	
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	127,89	62,98	BDI 1	78,00	9.975,42	RA
1.2.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	68,96	25,97	BDI 1	32,16	2.217,75	RA
1.2.3.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	68,96	103,05	BDI 1	127,63	8.801,36	RA
1.2.4.	SICOR	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	65,00	63,18	BDI 1	78,25	5.086,25	RA
1.2.5.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	32,42	114,67	BDI 1	142,02	4.604,29	RA
1.2.6.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	555,00	8,83	BDI 1	10,94	6.071,70	RA
1.2.7.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	385,00	8,65	BDI 1	10,71	4.123,35	RA
1.2.8.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	915,00	8,44	BDI 1	10,45	9.561,75	RA
1.2.9.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1.685,00	7,72	BDI 1	9,56	16.108,60	RA
1.2.10.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	282,80	6,60	BDI 1	8,17	2.310,48	RA
1.2.11.	SICOR	ED-8471	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	165,20	61,30	BDI 1	75,92	12.541,98	RA
1.2.12.	SICOR	ED-19634	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	240,00	23,69	BDI 1	29,34	7.041,60	RA
1.2.13.	SICOR	ED-49805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	50,32	716,36	BDI 1	887,21	44.644,41	RA
1.2.14.	SICOR	ED-48213	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	15,50	225,68	BDI 1	279,50	4.332,25	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

		RUA SILVA JARDIM 11 67 CENTRO PIAU-MG, - Tel.: 08000323033						
		E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
				REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUI				
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
BELO HORIZONTE		05-26 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUI	PIAU-MG	23,85%	0,00%	0,00%	
		SICOR 01/2026						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ										
									757.019,88	
1.2.15.	SINAPI	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	397,51	69,72	BDI 1	86,35	34.324,99	RA
1.2.16.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023. PE	M2	139,96	87,97	BDI 1	108,95	15.248,64	RA
1.2.17.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 02/2023	M	125,30	12,15	BDI 1	15,05	1.885,77	RA
1.2.18.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	M2	259,59	77,38	BDI 1	95,84	24.879,11	RA
1.2.19.	SICOR	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	279,92	45,94	BDI 1	56,90	15.927,45	RA
1.2.20.	SICOR	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	945,02	14,34	BDI 1	17,76	16.783,56	RA
1.2.21.	SICOR	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	945,02	38,72	BDI 1	47,95	45.313,71	RA
1.2.22.	SICOR	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	565,41	7,62	BDI 1	9,44	5.337,47	RA
1.2.23.	SICOR	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	565,41	16,64	BDI 1	20,61	11.653,10	RA
1.3.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	38.107,01	
1.3.1.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	40,00	36,24	BDI 1	44,88	1.795,20	RA
1.3.2.	SICOR	ED-16634	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	52,00	17,97	BDI 1	22,26	1.157,52	RA
1.3.3.	SINAPI	97894	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF. 12/2020	UN	1,00	657,66	BDI 1	814,51	814,51	RA
1.3.4.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	270,00	18,14	BDI 1	22,47	6.066,90	RA
1.3.5.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	35,00	23,66	BDI 1	29,30	1.025,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	05-26 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ	PIAUÍ-MG	23,85%	0,00%	0,00%

SICOR 01/2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ										757.019,88
1.3.6.	SINAPI	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,00	18,65	BDI 1	23,10	369,60	RA
1.3.7.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	573,09	BDI 1	709,77	709,77	RA
1.3.8.	SICOR	ED-50314	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO	un	8,00	230,33	BDI 1	285,26	2.282,08	RA
1.3.9.	SICOR	ED-48986	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	m	600,00	3,94	BDI 1	4,88	2.928,00	RA
1.3.10.	SICOR	ED-48989	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	m	60,00	5,36	BDI 1	6,64	398,40	RA
1.3.11.	SICOR	ED-48995	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	m	179,00	10,31	BDI 1	12,77	2.285,83	RA
1.3.12.	SICOR	ED-49001	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	m	65,00	22,63	BDI 1	28,03	1.821,95	RA
1.3.13.	SICOR	ED-49004	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 25MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	m	65,00	33,50	BDI 1	41,49	2.696,85	RA
1.3.14.	SICOR	ED-49007	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 35MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	m	122,00	45,01	BDI 1	55,74	6.800,28	RA
1.3.15.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	13,80	BDI 1	17,09	51,27	RA
1.3.16.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,80	BDI 1	17,09	17,09	RA
1.3.17.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	15,87	BDI 1	19,65	19,65	RA
1.3.18.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	84,77	BDI 1	104,99	209,98	RA
1.3.19.	SICOR	ED-34483	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS	un	1,00	150,52	BDI 1	186,42	186,42	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	05-26 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ	PIAUÍ-MG	23,85%	0,00%	0,00%

SICOR 01/2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ									757.019,88	
1.3.20.	SICOR	ED-16602	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 60KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS	un	4,00	118,64	BDI 1	146,94	587,76	RA
1.3.21.	SICOR	ED-13357	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM. PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W. BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	52,00	64,27	BDI 1	79,60	4.139,20	RA
1.3.22.	SINAPI	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	52,73	BDI 1	65,31	783,72	RA
1.3.23.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	61,68	BDI 1	76,39	152,78	RA
1.3.24.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	39,42	BDI 1	48,82	97,64	RA
1.3.25.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	63,62	BDI 1	78,79	709,11	RA
1.4.			COBERTURA E GARAGEM					-	127.656,16	
1.4.1.	SICOR	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	2.100,00	23,70	BDI 1	29,35	61.635,00	RA
1.4.2.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	171,67	58,88	BDI 1	72,92	12.518,18	RA
1.4.3.	SICOR	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	171,67	98,07	BDI 1	121,46	20.851,04	RA
1.4.4.	SICOR	ED-50648	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	24,35	49,91	BDI 1	61,81	1.505,07	RA
1.4.5.	SICOR	ED-50669	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	22,36	95,28	BDI 1	118,00	2.638,48	RA
1.4.6.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	17,90	900,00	BDI 1	1.114,65	19.952,24	RA
1.4.7.	SINAPI-I	10850	PLACA NUMERAÇÃO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM	UN	23,00	46,87	BDI 1	58,05	1.335,15	RA
1.4.8.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	75,00	77,74	BDI 1	96,28	7.221,00	RA
1.5.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	56.150,59	

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE		05-26 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ	PIAUÍ-MG	23,85%	0,00%	0,00%
		SICOR 01/2026					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ										
1.5.19.	SINAPI	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	1.185,86	BDI 1	1.468,69	2.937,38	RA
1.5.20.	SINAPI	102606	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	483,32	BDI 1	598,59	598,59	RA
1.5.21.	SINAPI	102591	FUO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	2,00	4,84	BDI 1	5,99	11,98	RA
1.5.22.	SINAPI	102593	FUO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	3,00	5,46	BDI 1	6,76	20,28	RA
1.5.23.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	21,94	BDI 1	27,17	81,51	RA
1.5.24.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	29,33	BDI 1	36,33	108,99	RA
1.5.25.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	38,25	BDI 1	47,37	142,11	RA
1.5.26.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	9,75	BDI 1	12,08	96,64	RA
1.5.27.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	13,60	BDI 1	16,84	134,72	RA
1.5.28.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	15,53	BDI 1	19,23	96,15	RA
1.5.29.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,18	BDI 1	10,13	40,52	RA
1.5.30.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	19,02	BDI 1	23,56	282,72	RA
1.5.31.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	20,97	BDI 1	25,97	233,73	RA
1.5.32.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,00	13,93	BDI 1	17,25	138,00	RA
1.5.33.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,10	21,33	BDI 1	26,42	425,36	RA
1.5.34.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	11,82	BDI 1	14,64	146,40	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	05-26 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ	PIAUÍ-MG	23,85%	0,00%	0,00%

SICOR 01/2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ										
									757.019,88	
1.5.35.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	16,97	BDI 1	21,02	252,24	RA
1.5.36.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	11,56	BDI 1	14,32	114,56	RA
1.5.37.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	16,16	BDI 1	20,01	180,09	RA
1.5.38.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	29,76	BDI 1	36,86	479,18	RA
1.5.39.	SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	26,22	BDI 1	32,47	292,23	RA
1.5.40.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	46,57	BDI 1	57,68	865,20	RA
1.5.41.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	12,38	BDI 1	15,33	15,33	RA
1.6.			BANCADAS, JANELAS PORTÕES					-	123.361,37	
1.6.1.	SICOR	ED-21631	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	9,60	421,83	BDI 1	522,44	5.015,42	RA
1.6.2.	SICOR	ED-50985	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4"X1/8", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	18,56	559,88	BDI 1	693,41	12.869,69	RA
1.6.3.	SICOR	ED-21612	FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	un	9,00	73,87	BDI 1	91,49	823,41	RA
1.6.4.	SICOR	ED-21969	FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	15,00	144,06	BDI 1	178,42	2.676,30	RA
1.6.5.	SICOR	ED-21635	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	16,00	209,44	BDI 1	259,39	4.150,24	RA

RECORSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	05-26 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ	PIAUÍ-MG	23,85%	0,00%	0,00%

SICOR 01/2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ									757.019,88	
1.6.6.	SICOR	ED-48342	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	un	23,00	127,89	BDI 1	158,39	3.642,97	RA
1.6.7.	SICOR	ED-49601	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFADEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	un	3,00	1.041,84	BDI 1	1.290,32	3.870,96	RA
1.6.8.	SICOR	ED-50491	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	37,12	35,87	BDI 1	44,42	1.648,87	RA
1.6.9.	SICOR	ED-17861	APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE RASPAGEM	m2	8,82	11,33	BDI 1	14,03	123,74	RA
1.6.10.	SICOR	ED-48164	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	4,00	239,43	BDI 1	296,53	1.186,12	RA
1.6.11.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_02/2026	M	12,50	111,96	BDI 1	138,66	1.733,25	RA
1.6.12.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	36,80	121,40	BDI 1	150,35	5.532,88	RA
1.6.13.	SICOR	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	16,00	54,05	BDI 1	66,94	1.071,04	RA
1.6.14.	SICOR	ED-29482	JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR	m2	24,18	945,42	BDI 1	1.170,90	28.312,36	RA
1.6.15.	SICOR	ED-29451	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	un	13,00	126,85	BDI 1	157,10	2.042,30	RA
1.6.16.	SICOR	ED-29478	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	un	20,00	1.683,37	BDI 1	2.084,85	41.697,00	RA
1.6.17.	SICOR	ED-29479	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	un	2,00	1.826,72	BDI 1	2.262,39	4.524,78	RA
1.6.18.	SICOR	ED-29480	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	un	1,00	1.970,16	BDI 1	2.440,04	2.440,04	RA
1.7.			BANCO DE RESERVA					-	47.389,55	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	05-26 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ	PIAUÍ-MG	23,85%	0,00%	0,00%

SICOR 01/2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ										
757.019,88										
1.7.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024	M3	44,80	114,67	BDI 1	142,02	6.362,50	RA
1.7.2.	SICOR	ED-49805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	3,92	716,36	BDI 1	887,21	3.477,86	RA
1.7.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	KG	60,00	8,83	BDI 1	10,94	656,40	RA
1.7.4.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	KG	135,00	7,72	BDI 1	9,56	1.290,60	RA
1.7.5.	SICOR	ED-48219	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	30,80	150,12	BDI 1	185,92	5.726,34	RA
1.7.6.	SICOR	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	32,00	45,94	BDI 1	56,90	1.820,80	RA
1.7.7.	SICOR	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	36,95	14,34	BDI 1	17,76	656,23	RA
1.7.8.	SICOR	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	36,95	38,72	BDI 1	47,95	1.771,75	RA
1.7.9.	SICOR	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	36,95	7,62	BDI 1	9,44	348,81	RA
1.7.10.	SICOR	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	36,95	16,64	BDI 1	20,61	761,54	RA
1.7.11.	SICOR	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	360,00	23,70	BDI 1	29,35	10.566,00	RA
1.7.12.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	48,00	58,88	BDI 1	72,92	3.500,16	RA
1.7.13.	Composição	001	INSTALAÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONATO AZUL 6MM	und	48,00	175,79	BDI 1	217,72	10.450,56	RA
1.8.			CANTINA					-	47.413,49	
1.8.1.	SICOR	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	12,00	11,14	BDI 1	13,80	165,60	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	05-26 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ	PIAUÍ-MG	23,85%	0,00%	0,00%

SICOR 01/2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ										
1.8.2.	SICOR	ED-49805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	3,25	716,36	BDI 1	887,21	2.883,43	RA
1.8.3.	SICOR	ED-48195	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	35,00	77,37	BDI 1	95,82	3.353,70	RA
1.8.4.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023. PE	M2	12,00	87,97	BDI 1	108,95	1.307,40	RA
1.8.5.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	M2	30,00	77,38	BDI 1	95,84	2.875,20	RA
1.8.6.	SICOR	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	12,00	45,94	BDI 1	56,90	682,80	RA
1.8.7.	SICOR	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	70,00	14,34	BDI 1	17,76	1.243,20	RA
1.8.8.	SICOR	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	70,00	38,72	BDI 1	47,95	3.356,50	RA
1.8.9.	SICOR	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	35,00	7,62	BDI 1	9,44	330,40	RA
1.8.10.	SICOR	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	35,00	16,64	BDI 1	20,61	721,35	RA
1.8.11.	SICOR	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	180,00	23,70	BDI 1	29,35	5.283,00	RA
1.8.12.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	18,00	58,88	BDI 1	72,92	1.312,56	RA
1.8.13.	SICOR	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	18,00	98,07	BDI 1	121,46	2.186,28	RA
1.8.14.	SICOR	ED-50648	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	12,00	49,01	BDI 1	60,70	728,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

		RUA SILVA JARDIM II - 67 CENTRO - PIAUÍ-MG, - TEL.: 08000523053 E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br		APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3		
BELO HORIZONTE	05-26 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ	PIAUÍ-MG	23,85%	0,00%	0,00%		
SICOR 01/2026								

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ										757.019,88
1.8.15.	SICOR	ED-29480	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	un	1,00	1.970,16	BDI 1	2.440,04	2.440,04	RA
1.8.16.	SICOR	ED-21631	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	2,43	421,83	BDI 1	522,44	1.269,53	RA
1.8.17.	SICOR	ED-21969	FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	4,05	144,06	BDI 1	178,42	722,60	RA
1.8.18.	SICOR	ED-21635	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	4,05	209,44	BDI 1	259,39	1.050,53	RA
1.8.19.	SICOR	ED-48342	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	un	1,00	127,89	BDI 1	158,39	158,39	RA
1.8.20.	SICOR	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	4,05	54,05	BDI 1	66,94	271,11	RA
1.8.21.	SICOR	ED-29482	JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR	m2	6,11	945,42	BDI 1	1.170,90	7.154,20	RA
1.8.22.	SICOR	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	1,46	301,84	BDI 1	373,83	545,79	RA
1.8.23.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	30,00	77,74	BDI 1	96,28	2.888,40	RA
1.8.24.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	36,24	BDI 1	44,88	359,04	RA
1.8.25.	SICOR	ED-48986	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	m	43,91	3,94	BDI 1	4,88	214,28	RA
1.8.26.	SICOR	ED-48989	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	m	36,15	5,36	BDI 1	6,64	240,04	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE		05-26 (DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ	PIAUÍ-MG	23,85%	0,00%	0,00%
SICOR 01/2026							

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ										
1.8.27.	SICOR	ED-20579	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	2.666,72	BDI 1	3.302,73	3.302,73	RA
1.8.28.	SINAPI	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	52,73	BDI 1	65,31	130,62	RA
1.8.29.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	63,62	BDI 1	78,79	236,37	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIAUÍ-MG
Local

segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: Marcela Thayná Pelison
CREA/CAU: 377866/D
ART/RRT: MG20265143383

MARCELA THAYNA
PELISON:1221557769
0

Assinado de forma digital por
MARCELA THAYNA
PELISON:12215577690
Dados: 2026.08.25 09:29:18 -03'00'